SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

PROJECT = PROYEK CONTOH
OWNER = PT OWNER CONTOH
SPK = 007
MANDOR = MANDOR CONTOH

NO.	DESKRIPSI PEKERJAAN	Spesifikasi Teknis	VOLUME	SAT.	HARGA SAT.	JUMLAH
1	PEKERJAAN TANAH					
	- Galian tanah biasa	Galian manual, include pembuangan ke titik kumpul	120.00	m3	85,000	Rp 10,200,000
	Urugan pasir	Urugan pasir urug, include pemadatan dan langsir material	40.50	m3	150,000	Rp 6,075,000
3	PEKERJAAN BETON					
a	Struktur Lantai 1					
	Pile Cap (1000 x 1000 x 300 mm) ; 2 Nos					
	- Concrete fc 25Mpa	Beton fc 25 Mpa, proses menggunakan pompa dan talang, include perataan memakai jidar dan gosok manual	2.00	m3	1,200,000	Rp 2,400,000
	- Bekisting	Bekisting, include bongkar pasang	8.00	m2	65,000	Rp 520,000
	- Rebar	Besi tulangan, include fabrikasi dan pemasangan	163.30	kg	2,200	Rp 359,251
	- Dowel bar D16 with PVC Sleeve (@1000)	Include dudukan dowel	10.00	m'	-	Rp -

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

PROJECT = PROYEK CONTOH
OWNER = PT OWNER CONTOH
SPK = 007
MANDOR = MANDOR CONTOH

NO.	DESKRIPSI PEKERJAAN	Spesifikasi Teknis	VOLUME	SAT.	HARGA SAT.	JUMLAH
5	PEKERJAAN FINISHING					
	Lantai	Finishing lantai				
	- Keramik 60x60 cm	Keramik lantai homogen 60 x 60 cm, include nat	48.00	m2	95,000	Rp 4,560,000
	- Cat dinding	Pengecatan dinding dalam, include memperbaiki dinding yang tidak rata	120.00	m2	13,000	Rp 1,560,000
					TOTAL	**Rp 25,674,251**

**** KETERANGAN**

** Mandor bertanggung jawab atas hasil pekerjaan.
* Pembayaran Opname dibayarkan dua minggu satu kali sesuai progress actual volume lapangan
* Pengajuan Opname dipotong Retensi 5%
* Retensi Potongan 5% dibayar setelah 3 Bulan Proyek Selesai

Project Manager	Direktur	Mengetahui	Mandor
NAMA PM	NAMA DIREKTUR	NAMA MENGETAHUI	NAMA MANDOR